

NOUVEAU

proimmob

L'HEURE DU PROGRÈS APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

Rue du Progrès 137, 2300 La Chaux-de-Fonds

L'HEURE DU PROGRÈS I APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

proimmob



DESCRIPTIF

Située dans le quartier historique centre ouest de la ville, cette promotion est composée au total de 16 appartements dont treize de 4.5 pièces, un attique de 4.5 pièces et de trois duplex de 3.5 ou 4.5 pièces à choix, distribués sur 7 niveaux.

A l'heure actuelle, il reste quelques 4.5 pièces.

Des espaces extérieurs sont prévus pour chacun, sous forme de terrasse, de balcon ou encore de loggia (dès 8.5m²). Chaque unité disposera d'une ou de deux places de parc dans le parking souterrain réparti sur deux niveaux. Au rez-de-chaussée, se trouvera également un local vélos et poussettes. Le local technique et les caves se situent au 2ème sous-sol. L'immeuble sera également pourvu d'un ascenseur, d'une place de jeux et places de parking extérieures.



Les futurs résidents jouiront de tous les bénéfices d'une construction labellisée Minergie®.

La promotion étant en cours de construction, la vente des appartements se fait sur plan, les finitions sont au gré des futurs acquéreurs.

Les photographies d'appartements sont données pour exemple.

L'HEURE DU PROGRÈS I APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

proimmob




CARACTÉRISTIQUES

Référence: Progrès 137
Année de construction: 2021
Disponibilité: A convenir

CONTACT

Monsieur Antonio MANFREDONIA
E-mail : procourtage@proimmob.ch
Tél. : +41 32 911 22 05



L'HEURE DU PROGRÈS I APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

proimmob



COMMUNE

La ville de La Chaux-de-Fonds, située à une altitude moyenne de 1'000 mètres, est un centre de compétences reconnues, qui s'est développée principalement autour de l'horlogerie et de la construction des machines. Avec plus de 38'000 habitants, elle est, depuis le 27 juin 2009, inscrite avec la commune du Locle, sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Sympathique particularité de La Chaux-de-Fonds : l'avenue Léopold Robert située à l'altitude très précise de 1'000 mètres au-dessus du niveau de la mer. Cette artère principale résolument citadine, accueille un bon nombre de commerces : banques, postes, boutiques, ... et l'accès direct à un dense réseau de transports publics.

COMMERCES

Les centres commerciaux et le centre-ville sont à 5-10 minutes à pied

PARTICULARITÉS

- 26 places de parc intérieures, dont deux pour personnes à mobilité réduite. Le prix des places de parc n'inclus pas les bornes de recharge, les fournitures, la pose ainsi que la main d'œuvre.
- 3 places de parc extérieures sont à disposition des visiteurs dont une pour personne à mobilité réduite

REMARQUES

Chauffage

- Production : CAD (chauffage à distance)
- Distribution : par le sol

Ventilation

- Générale double flux

Electricité

- Générale double flux
- Panneaux photovoltaïques

L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES


proimmob



L'HEURE DU PROGRÈS I

APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

proimmob



SITUATION

La parcelle est située au centre-ouest de la ville, accès aisés à pied, en transport public et en voiture.

Les écoles primaire se trouvent à 5 minutes à pied tandis que les écoles secondaire et la gare sont à environ 10 minutes.

Liens utiles :

Emménager à La Chaux-de-Fonds :

> <http://www.chaux-de-fonds.ch/futurs-habitants>

Ecoles et formations :

> <http://www.chaux-de-fonds.ch/ecoles-formations>

Page d'accueil de l'administration cantonale neuchâteloise :

> <http://www.ne.ch/Pages/accueil.aspx>

DISTANCES

Gare	650 m
Transports publics	110 m
Jardin d'enfants	270 m
Ecole primaire	210 m
Ecole secondaire	300 m
Ecole secondaire II	710 m
Commerces	450 m


L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

proimmob



L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

proimmob



L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

proimmob



L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

proimmob



L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES


proimmob



L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES


proimmob







L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES



L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES



L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

proimmob



L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

proimmob




L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES

proimmob



L'HEURE DU PROGRÈS I
APPARTEMENTS 4.5 PIÈCES





L'HEURE DU PROGRÈS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, RUE DU PROGRÈS 137

proimmob

Référence	Type	Étage	Pièces	Surface habitable	Surface terrasse	Surface balcon	Prix	Statut
Progrès 137.E03_RezEst	Appartement PPE	Rez-de-chaussée	3.5	81.8 m ²	63.1 m ²	-		Vendu
Progrès 137.D02_RezCentre	Duplex	Rez/1er étage	4.5	93 m ²	52.9 m ²	-		Vendu
Progrès 137.C01_RezOuest	Appartement PPE	Rez-de-chaussée	4.5	107.8 m ²	105.7 m ²	-		Vendu
Progrès 137.G13_1erEst	Appartement PPE	1er étage	4.5	95.4 m ²	-	10.2 m ²		Vendu
Progrès 137.F11_1erOuest	Appartement PPE	1er étage	4.5	107.7 m ²	-	-	CHF 560'000.-	À vendre
Progrès 137.J23_2eEst	Appartement PPE	2ème étage	4.5	95.4 m ²	-	10.2 m ²		Vendu
Progrès 137.H21_2eOuest	Appartement PPE	2ème étage	4.5	107.7 m ²	-	-	CHF 565'000.-	À vendre
Progrès 137.M33_3eEst	Appartement PPE	3ème étage	4.5	95.4 m ²	-	10.2 m ²		Vendu
Progrès 137.K32_3eCentre	Duplex	2ème/3ème étage	4.5	92.7 m ²	-	10.1 m ²	CHF 490'000.-	À vendre
Progrès 137.L31_3eOuest	Appartement PPE	3ème étage	4.5	107.7 m ²	-	-	CHF 575'000.-	À vendre
Progrès 137.P43_4eEst	Appartement PPE	4ème étage	4.5	95.4 m ²	-	10.2 m ²	CHF 510'000.-	Réservé
Progrès 137.O42_4eCentre	Duplex	4ème/5ème étage	4.5	93.1 m ²	-	10.1 m ²		Vendu
Progrès 137.N41_4eOuest	Appartement PPE	4ème étage	4.5	107.7 m ²	-	-	CHF 575'000.-	À vendre
Progrès 137.R53_5eEst	Appartement PPE	5ème étage	4.5	95.4 m ²	-	10.2 m ²		Vendu
Progrès 137.Q51_5eOuest	Appartement PPE	5ème étage	4.5	107.7 m ²	-	-	CHF 580'000.-	À vendre
Progrès 137.S61_6eAttique	Attique	6ème étage	4.5	118.3 m ²	64.7 m ²	-		Vendu

Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2	À VENDRE							
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°1	Parking souterrain	-	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°2	Parking souterrain	-	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°3	Parking souterrain	-	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°4	Parking souterrain	-	-	-	-	-	CHF 38'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°5	Parking souterrain	-	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc à mobilité réduite N° 6	Parking souterrain	-	-	-	-	-	CHF 42'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°7	Parking souterrain	-	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°8	Parking souterrain	-	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°9	Parking souterrain	-	-	-	-	-	CHF 35'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°10	Parking souterrain	-	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°11	Parking souterrain	-	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°12	Parking souterrain	-	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°13	Parking souterrain	-	-	-	-	-	CHF 35'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°14	Parking souterrain	-	-	-	-	-	CHF 35'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°15	Parking souterrain	-	-	-	-	-	CHF 35'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°16	Parking souterrain	-	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°17	Parking souterrain	-	-	-	-	-	-	Vendu



L'HEURE DU PROGRÈS

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, RUE DU PROGRÈS 137

proimmob


Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2		À VENDRE					
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°18	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°19	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°20	Parking souterrain	-	-	-	-	CHF 42'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°21	Parking souterrain	-	-	-	-	CHF 42'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°22	Parking souterrain	-	-	-	-	CHF 35'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°23	Parking souterrain	-	-	-	-	CHF 35'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°24	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc à mobilité réduite N°25	Parking souterrain	-	-	-	-	CHF 40'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°26	Parking souterrain	-	-	-	-	CHF 35'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°27	Parking souterrain	-	-	-	-	CHF 35'000.-	À vendre
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°28	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°29	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°30	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°31	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°32	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°33	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°34	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°35	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°36	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°37	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°38	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu
Progrès 137.Parking sous-sol 1 et 2.Place de parc N°39	Parking souterrain	-	-	-	-	-	Vendu



Progrès 137 / Liste des appartements

	Surface PPE (provisoire)	3,5 pces	4,5 pces	Duplex 4,5 pces	Terrasse	Balcon	Logia	Cave
C (01)	Rez-de-chaussée Ouest	-	107.8 m ²	-	105.6 m ²	-	8.9 m ²	5.6 m ²
D (02)	Rez-de-chaussée + 1er centre	-	-	93.0 m ²	52.8 m ²	-	-	4.9 m ²
E (03)	Rez-de-chaussée Est	81.8 m ²	-	-	63.0 m ²	-	-	4.9 m ²
F (11)	1er Ouest	-	107.7 m ²	-	-	-	8.5 m ²	5.6 m ²
G (13)	1er Est	-	95.4 m ²	-	-	10.1 m ²	-	5.0 m ²
H (21)	2ème Ouest	-	107.7 m ²	-	-	-	8.5 m ²	5.6 m ²
J (23)	2ème Est	-	95.4 m ²	-	-	10.1 m ²	-	5.0 m ²
L (31)	3ème Ouest	-	107.7 m ²	-	-	-	8.5 m ²	5.6 m ²
K (32)	3ème + 2ème centre	-	-	92.7 m ²	-	10.1 m ²	-	5.0 m ²
M (33)	3ème Est	-	95.4 m ²	-	-	10.1 m ²	-	5.0 m ²
N (41)	4ème Ouest	-	107.7 m ²	-	-	-	8.5 m ²	5.7 m ²
O (42)	4ème + 5ème centre	-	-	93.1 m ²	-	10.1 m ²	-	5.0 m ²
P (43)	4ème Est	-	95.4 m ²	-	-	10.1 m ²	-	5.0 m ²
Q (51)	5ème Ouest	-	107.7 m ²	-	-	-	8.5 m ²	5.0 m ²
R (53)	5ème Est	-	95.4 m ²	-	-	10.1 m ²	-	5.0 m ²
S (61)	6ème étage Attique	-	118.3 m ²	-	64.7 m ²	-	-	7.4 m ²

Parking:	nb place
Sous-sol 1	18 places
Sous-sol 2	8 places
Sous-sol 2 Cortinas	12 places
Extérieur	3 places



CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Plan de situation 1:500
 Date : 02.11.2022 Dessin : A. Juvet

Etabli sur la base des données de la mensuration officielle du: 19.10.2022
 Réf. SGRF 20221019_23579

Architecte: Jean-Pierre Lutz






CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Niveau -2 1:100
 Date : 02.11.2022 Dessin : A. Juvet

Architecte: Jean-Pierre Lutz






CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Niveau - 1 1:100
 Date : 02.11.2022 Dessin : A. Juvet

Architecte: Jean-Pierre Lutz






CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Niveau 0 1:100
 Date : 02.11.2022 Dessin : A. Juvet

Architecte: Jean-Pierre Lutz






CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Niveau 1 1:100
 Date : 02.11.2022 Dessin : A. Juvet

Architecte: Jean-Pierre Lutz






CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Niveau 2 1:100
 Date : 02.11.2022 Dessin : A. Juvet

Architecte: Jean-Pierre Lutz






CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Niveau 3 1:100
 Date : 02.11.2022 Dessin : A. Juvet

Architecte: Jean-Pierre Lutz






CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Niveau 4 1:100
 Date : 02.11.2022 Dessin : A. Juvet

Architecte: Jean-Pierre Lutz





CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Niveau 5 1:100
Date : 02.11.2022 Dessin : A. Juvet

Architecte: Jean-Pierre Lutz



NIVEAU 6

NIVEAU 5

NIVEAU 4

NIVEAU 3


NIVEAU 2

NIVEAU 1

NIVEAU 0

NIVEAU -1

NIVEAU -2



CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Coupe B-B 1:100

Architecte: Jean-Pierre Lutz

Date : 02.11.2022

Dessin : A. Juvet

NIVEAU 6

NIVEAU 5

NIVEAU 4

NIVEAU 3

NIVEAU 2

NIVEAU 1

NIVEAU 0

NIVEAU -1

NIVEAU -2



CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Façade Nord-Ouest 1:100

Date : 02.11.2022

Dessin : A. Juvet

Architecte: Jean-Pierre Lutz

NIVEAU 6

NIVEAU 5

NIVEAU 4

NIVEAU 3


NIVEAU 2

NIVEAU 1

NIVEAU 0

NIVEAU -1

NIVEAU -2



CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882			
Façade Sud-Ouest	1:100	Architecte: Jean-Pierre Lutz	
Date : 02.11.2022	Dessin : A. Juvet		

NIVEAU 6

NIVEAU 5

NIVEAU 4

NIVEAU 3

NIVEAU 2

NIVEAU 1

NIVEAU 0

NIVEAU -1

NIVEAU -2



CADASTRE DES EPLATURES / PPE SUR LE BIEN-FONDS 5882

Façade Sud-Est 1:100

Date : 02.11.2022

Dessin : A. Juvet

Architecte: Jean-Pierre Lutz

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Matériaux de construction

Sareg SA attache une haute importance aux exigences de qualité des produits et matériaux utilisés pour ses constructions.

Toutefois, en raison de la nature du projet, elle se réserve le droit de modifier ou changer les matériaux décrits ci-après.

Les choix de couleurs, matériaux de revêtement de façades et de toitures seront effectués en accord avec l'architecte de Sareg SA.

Tous les murs en briques et béton armé seront montés selon le dimensionnement du bureau d'ingénieur civil

Parking souterrain : Enveloppe et structure

Radier	Béton armé
Murs extérieurs	Béton armé
Murs extérieurs contre terre	Béton armé Enduit bitumineux Etanchéité Natte drainante
Murs intérieurs porteurs	Briques ciment ou béton armé

Immeuble d'habitation : Enveloppe et structure

Ascenseur	Cage en béton armé
Dalle sur parking souterrain	Béton armé Isolation thermique Chape anhydrite Revêtement de sol

Façades	Brique terre cuite et béton armé selon ingénieur civil Isolation périphérique thermique, teintes selon permis de construire et sous structure isolation thermique + plaque de façade Fundermax (une partie façade sud + attique) choix selon permis de construire et revêtement métallique coloris zinc (bloc ascenseur toiture)
Balcon	Béton armé
Mur mitoyen immeuble voisin	Brique terre cuite Silencio Isolation laine de verre Mur en moellon existant
Mur mitoyen immeuble voisin (gaine technique)	Placo-plâtre Carreau de plâtre Isolation laine de verre Isolation laine de verre par floconnage Carreau de plâtre
Murs intérieurs porteurs	Béton armé ou briques de terre cuite
Murs mitoyens	Carreau de plâtre Isolation laine de verre Brique terre cuite Silencio

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Matériaux de construction -suite-

Escaliers Duplex	En béton préfabriqué, carrelage posé à la colle sur marche et contre marche, sans nez de marche carrelé. Profil métal uniquement
Cloisons	Carreaux de plâtre Locaux sanitaires : carreaux de plâtre hydrofuges
Dalle entre appartements	Béton armé Isolation phonique Chape anhydrite Revêtement de sol selon finition intérieure
Toiture plate	Gravier rond 16/32 ou verre pilé Etanchéité Isolation Etanchéité bitumineuse Béton armé
Ferblanterie	Inox mat
Serrurerie	Contrecœur en verre extra blanc Garde-corps portes fenêtres en verre extra blanc Loggia: Garde-corps en verre Balcon: Garde-corps en acier zingué thermolaqué Balcon verrière: Cadre et garde-corps en acier zingué-thermolaqué

Porte d'entrée, porte-fenêtre, fenêtres, tablettes de fenêtres, stores et porte de garage

Profils des fenêtres	Intérieur: PVC blanc Extérieur : PVC anthracite
Vitrages	Vitrage isolant selon prescription Minergie
Tablettes de fenêtres	Extérieur: aluminium thermolaqué, teinte selon permis de construire Intérieur : MDF peint en blanc ou mélaminé post formé blanc
Portes d'entrée des immeubles	Exécution en aluminium thermolaqué Verre isolant Serrure de sécurité Gâche électrique et ferme-porte
Portes palières	Portes coupe-feu Finition extérieure stratifiée teinte à définir par Sareg Finition intérieure en mélaminé teinte à définir par l'acquéreur selon la planification
Portes des communs	Porte coupe-feu Finition intérieure stratifié blanc Pearl white Finition extérieure stratifié teinte à définir par Sareg SA

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Matériaux de construction -suite-

Protection solaire Stores à lamelles en aluminium thermolaqué, teinte selon permis de construire, manœuvre par manivelle
En option: Commande électrique par interrupteurs pour toutes les fenêtres et les baies vitrées à l'exception des fenêtres inférieures à 53 cm de large avec commande manuelle
Salle de bain, salle de douche et loggias non équipés de stores à lamelles ou autres

Porte du garage En tôle Aluminium perforé teinte à définir, niveau -2 avec porte d'accès
Ouverture motorisée, déclenchement par télécommande à l'extérieur et radar à l'intérieur, fermeture automatique

Aménagements extérieurs

Perron d'entrée Béton balayé

Cheminement piétons Accès place de jeu en pavés ou béton balayé

Végétation Engazonnement et arborisation selon plans sanctionnés

Barrières Treillis simple torsion galvanisé avec poteaux galvanisés, sans main courante

Boîtes aux lettres Groupe normé et sonnettes devant les entrées des immeubles.

Places de stationnement Enrobé bitumineux

Version 9 - 02.06.2023 - JS

Places de jeux Herbe + matériaux amortissant

Installations techniques

Remarque

Les représentations sur plans du mobilier de cuisines, salles de bains, mobiliers et autres dispositions d'aménagement sont indicatives et non contractuelles.

Chauffage

Production

Chauffage à distance
Eau chaude sanitaire par accumulation

Distribution

Par le sol à basse température
Un coffret de distribution par logement
Régulation par thermostat d'ambiance dans chaque pièce sauf dans la salle de douches et la salle de bains
Tableau de comptage pour l'immeuble dans le local technique

Ventilation

Générale

Double flux

Cuisine

Hotte avec filtre à charbon actif (pour répondre à Minergie)

Installations techniques -suite-

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Sanitaires

Appareils

Montant forfaitaire mis à disposition pour la fourniture des appareils sanitaires, voir rubrique « Budget des fournitures »

Tous les logements bénéficient de l'adaptabilité possible des sanitaires pour les personnes à mobilité réduite

Distribution d'eau

Exécution en tuyaux d'acier inoxydable et tubes Pex

Réseau de distribution d'eau froide depuis la nourrice pour l'alimentation des appareils et de l'arrosage

Alimentation d'eau chaude depuis le chauffe-eau

Arrosage extérieur pour les trois appartements du rez-de-chaussée et de l'attique sur le compteur de l'appartement concerné

Evacuation des eaux usées

Installation de colonnes de chute à atténuation acoustique

Colonne de lavage / Séchage

Installation de colonnes de chute à atténuation acoustique. Mise en place d'une arrivée d'eau et d'une évacuation d'eau usée pour l'installation d'une colonne de lavage. (appareils non fournis)

Portes intérieures

Portes de communication : Cadres, faux-cadres, embrasures et panneau mélaminé selon modèle présenté lors des choix de finition

Portes palières EI30 : Cadre applique à peindre teinte à définir par l'architecte du bureau Sareg, panneau stratifié

Portes des communs: Coupe-feu à peindre, teinte à définir par Sareg

Armoires

Mélangés selon essences présentées lors des choix des matériaux de finition

Finitions

Garage souterrain

Sol : Béton taloché brut (SS-2) finition résine (SS-1)

Parois : Béton brut + prémurs

Plafond : Béton brut

Marquage de places de stationnement

Cave

Sol : Béton taloché brut

Parois : Briques ciment brutes, béton brut ou prémurs/ claire-voie en bois pour séparations

Plafond : Béton brut

Locaux techniques (sous-sol)

Sol : Béton taloché brut

Parois : Briques ciment brutes, béton brute et prémurs

Plafond : Béton brut

Aménagements intérieurs -suite-

Aménagements intérieurs

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Locaux vélos

Sol : Carrelage à pose droite avec plinthes

Parois : Briques ciment crépi peint

Plafond : Béton brut peint

Local concierge

Sol: Carrelage à pose droite avec plinthes

Parois : Briques ciment brutes ou béton brut

Plafond : Béton brut peint

Halls d'entrée des immeubles, cages d'escaliers et paliers

Sol : Carrelage à pose droite avec plinthes

Parois : Crépi de finition synthétique

Plafond : Enduit plâtre lissé, dispersion blanche

Escaliers

Escalier en béton préfabriqué, teinté dans la masse, teinte à définir. Paillasse ribée, peinture dispersion blanche

Circulation, séjour, cuisine

Sol : Carrelage à pose droite avec plinthes en bois ou dérivé. Selon choix du client et prix de la fourniture

Parois : Crépi de finition synthétique, grain épaisseur 1 mm

Plafond : Enduit plâtre lissé, peint

Chambres

Sol : parquet flottant stratifié, plinthes bois ou dérivé. Selon choix du client et prix de la fourniture. Plus-values pour remplacement carrelage.

Parois : Crépi de finition synthétique, grain épaisseur 1 mm

Plafond : Enduit plâtre lissé, peint

Salle de bains/douches

Sol : Carrelage pose droite selon choix du client et prix de la fourniture

Parois : Faïence selon choix du client et prix de la fourniture sur hauteur totale, sans frises, ni décors

Plafond et faux-plafond : Enduit plâtre lissé, peinture émail satiné

Balcon + Loggia

Balcons en dalle cérame brut + résine / Loggia avec dalle en grès selon choix du client et prix de la fourniture

Terrasse

Sol : Dalle en grès cérame choix par Sareg, à définir

Installations électriques

Remarques

Seuls le garage, les parties communes et les luminaires encastrés sont équipés de lustrerie.

La fourniture et pose des lustreries pour les appartements sont entièrement à la charge des futurs acquéreurs.

Parties communes

Sous-sol 2

Parking

6 réglettes led 1500 mm

6 réglettes led 1500 mm secouru avec accu embarqué

4 Détecteurs de mouvement

1 Alimentation 400/16 A pour fosse de relevage

1 Alimentation pour porte de garage

1 Prise 16A

Installations électriques -suite-

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Parking	4 Tubes vides pour futur alimentation de borne de recharge pour voiture électrique 1 Luminaire de secours type drapeau	Circulation technique	1 Réglette 1500 1 Détecteur
Circulation Cave 1 à 6	3 Réglettes led 1200 mm secourues avec accu embarqué 2 Détecteurs de mouvement 1 Prise apparente	Local technique EAU + chauffage	1 Réglettes led 1200 mm en simple allumage 1 Prise sous interrupteur 1 Lampe de secours portative 1 Centrale M-Bus
Circulation Cave 7 et 16	3 Réglettes led 1500 mm secourues avec accu embarqué 2 Détecteurs de mouvement 1 Prise apparente	Local technique	Tableau de comptage pour 16 logements, 1 partie commune 1 Emplacement de réserve sur TC 1 Tableau de gestion d'interphonie 1 Horloge astronomique 1 Réglette de 1200 mm en simple allumage 1 prise sans interrupteur
Cave 1 à 16	1 point lumineux simple allumage	Cage d'escalier de N 2 à N 6	1 Exutoire de fumée 15 Luminaires avec détecteur intégré 12 Luminaires avec détecteur intégré et accu embarqué 3 Prises 16A (rez, N+3, Attique) 1 luminaire de secours type drapeau (Rez de chaussée) 5 Luminaires de secours encastrés à chaque palier du niveau N +1 à N +5 1 Platine d'interphonie 16 logements (à l'extérieur) 1 Alimentation pour gâche électrique 16 boutons poussoirs pour sonnette
Cave 1	1 Alimentation pou ventilateur (protection civil)		
Local concierge	1 point lumineux simple allumage 1 prise sous interrupteur		
<u>Sous-Sol -1</u>			
Parking	6 Réglettes led 1500 mm 5 Réglettes led 1500 mm secouru avec accu embarqué 4 Détecteurs de mouvement 1 Alimentation pour porte de garage 1 Prise 16A 4 tubes vides pour borne de recharge pour voiture électrique, pour éventuelle demande du client 2 luminaires de secours type drapeau		

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Installations électriques -suite-

Local vélo-poussettes	2 Réglettes led 1200 mm
	1 Détecteur de mouvement
	1 Prise T13 sur mur

Aménagements Extérieurs

Sortie de toiture	1 point lumineux en simple allumage avec lustrerie
Entrée de Parking	2 appliques en tête de dalle (1 unité au dessus de chaque porte)
Eclairage côté place de jeux	13 Luminaires sur pied commandés par horloge astronomique
Eclairage Côté entrée	4 Luminaires sur pied sur détecteur 2 appliques avec détecteur

Rez de chaussée

4,5 pièces (Loggia)

Circulation	1 Tableau multimédia à encastrer 3 Points lumineux en triple allumage 2 Prises sous interrupteur 1 Station intérieur d'interphonie
Séjour	3 Points lumineux en simple allumage 3 Prises triples sur mur 1 Prise 3 x T13 commandée sur mur 2 Prises RJ 45 sur mur

Séjour	1 prise TV sur mur 1 Thermostat d'ambiance 1 Tube vide pour store
--------	---

Cuisine	2 Points lumineux en simple allumage 1 Prise sous interrupteur 1 Alimentation 400 V pour four et vitrocéramique 3 Prises 16A 2 Prises 3 x >16A 1 Alimentation avec interrupteur (spots sur meuble, à inclure dans devis cuisine)
---------	---

Chambre Parentale (1)	1 Point lumineux en simple allumage 1 Prise sous interrupteur 3 Prises triples sur mur 1 Tubes vide pour futur RJ 45 1 Thermostat d'ambiance 1 Tubes vide pour store
-----------------------	---

Chambre 2 et 3	1 Point lumineux en simple allumage 1 Prise sous interrupteur 2 Prises triples sur mur 1 Thermostat d'ambiance 1 Tube vide pour futur RJ 45 2 Tubes vide pour sore
----------------	---

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Installations électriques -suite-

Salle de douche	1 Point lumineux en simple allumage 1 Applique en simple allumage 1 Prise sous interrupteur 1 Prise 3xT13 vers lavabo 1 Alimentation pour sèche serviette (sèche serviette non fourni, en option)
Salle de bain	1 Point lumineux en simple allumage 1 Applique en simple allumage 1 Prise 3xT13 vers lavabo 1 Alimentation pour sèche serviette (sèche serviette non fourni, en option) 1 Alimentation pour colonne de lavage
Loggia	1 Point lumineux en simple allumage avec lustrerie (suivant choix Architecte) 1 Prise étanche sur mur 1 Tube vide pour store à projection
Terrasse	4 Appliques en simple allumage avec lustrerie (suivant choix Architecte) 1 Prise étanche sur mur
Terrasse	1 Tube vide pour store à projection

4,5 pièces (duplex)

Circulation	1 Tableau multimédia à encastrer 2 Points lumineux en triple allumage 2 Prises sous interrupteur
--------------------	--

Circulation 1 Station intérieur d'interphonie

Séjour 1 Points lumineux en simple allumage
1 Points lumineux en double allumage
3 Prises triples sur mur
1 Prise triples commandée sur mur
1 Prises RJ 45 sur mur
1 prise TV sur mur
1 Thermostat d'ambiance
4 Tubes vides pour stores

Cuisine 1 Point lumineux en simple allumage
1 Prise sous interrupteur
1 Alimentation 400 V pour four et vitrocéramique
3 Prises 16 A
2 Prises 16 A
1 Alimentation avec interrupteur (spots sur meuble, à inclure dans devis cuisine)

WC 1 Applique en simple allumage
1 Prise sous interrupteur
1 Alimentation pour colonne de lavage

Escalier 2 Points lumineux en double allumage
2 Prises sous interrupteur

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Installations électriques -suite-

Circulation 1 point lumineux en double allumage

Chambre Parentale (1)
1 Point lumineux en simple allumage
1 Prise sous interrupteur
3 Prises triples sur mur
1 Tube vide pour futur RJ 45
1 Thermostat d'ambiance
2 Tubes vides pour stores

Chambre 2 et 3
1 Point lumineux en simple allumage
1 Prise sous interrupteur
1 tube vide pour store
2 Prises triples sur mur
1 Thermostat d'ambiance
1 Tube vide pour futur RJ 45

Salle de bain
1 Point lumineux en simple allumage
1 Applique en simple allumage
1 Prise triples vers lavabo

Terrasse
1 applique en simple allumage
1 Prise étanche
1 Tube vide pour store à projection

3,5 pièces (Est)

Circulation

1 Tableau multimédia à encastrer
3 Points lumineux en triple allumage
2 Prises sous interrupteur
1 Station intérieur d'interphonie

Séjour

2 Points lumineux en simple allumage
3 Prises triples sur mur
1 Prise triple commandée sur mur
2 Prises RJ 45 sur mur
1 prise TV sur mur
1 Thermostat d'ambiance
3 Tubes vides pour stores

Cuisine

2 Points lumineux en simple allumage
1 Prise sous interrupteur
1 Alimentation 400 V pour four et vitrocéramique
3 Prises 16A
2 Prises triples 16A
1 Alimentation avec interrupteur (spots sur meuble, à inclure dans devis cuisine)

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Installations électriques -suite-

Chambre Parentale (1)

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 3 Prises triples sur mur
- 1 Tubes vide pour futur RJ 45
- 1 Thermostat d'ambiance
- 2 Tubes vides pour stores

Chambre 2

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 2 Prises triples sur mur
- 1 Thermostat d'ambiance
- 1 Tube vide pour futur RJ 45
- 1 Tube vide pour store

Salle de bains

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Applique en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 1 Prise triple vers lavabo
- 1 Alimentation pour sèche serviette (sèche serviette non fourni, en option)
- 1 Alimentation pour colonne de lavage

Dressing

- 2 Points lumineux en simple allumage
- 1 Prise 3xT13 vers lavabo

Terrasse

- 2 Appliques en simple allumage avec lustrerie (suivant choix Architecte)
- 1 Prise étanche sur mur
- 1 Tube vide pour store à projection

Etages N+1; N+2; N+3; N+4; N+5

4.5 pièces (Loggia)

Circulation

- 1 Tableau multimédia à encastrer
- 3 Points lumineux en triple allumage
- 2 Prises sous interrupteur
- 1 Station intérieur d'interphonie

Séjour

- 3 Points lumineux en simple allumage
- 3 Prises triples sur mur
- 1 Prise triple commandée sur mur
- 2 Prises RJ 45 sur mur
- 1 prise TV sur mur
- 1 Thermostat d'ambiance
- 1 Tube vide pour store

Cuisine

- 2 Points lumineux en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 1 Alimentation 400 V pour four et vitrocéramique
- 3 Prises 16A
- 2 Prises triples 16A
- 1 Alimentation avec interrupteur (spots sur meuble, à inclure dans devis cuisine)

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Installations électriques -suite-

Chambre Parentale (1)

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 3 Prises triples sur mur
- 1 Tubes vide pour futur RJ 45
- 1 Thermostat d'ambiance
- 1 Tube vide pour store

Chambre 2 et 3

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 2 Prises triples sur mur
- 1 Thermostat d'ambiance
- 1 Tube vide pour futur RJ 45
- 2 Tubes vides pour stores

Salle de douche

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Applique en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 1 Prise triple vers lavabo
- 1 Alimentation pour sèche serviette (sèche serviette non fourni, en option)

Salle de bain

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Applique en simple allumage
- 1 Prise triple vers lavabo
- 1 Alimentation pour sèche serviette (sèche serviette non fourni, en option)
- 1 Alimentation pour colonne de lavage

Loggia

- 1 Point lumineux en simple allumage avec lustrerie (suivant choix Architecte)
- 1 Prise étanche sur mur
- 1 Tube vide pour store à projection

4,5 pièces (Est)

Circulation

- 1 Tableau multimédia à encastrer
- 3 Points lumineux en triple allumage
- 2 Prises sous interrupteur
- 1 Station intérieur d'interphonie

Séjour

- 2 Points lumineux en simple allumage
- 3 Prises triples sur mur
- 1 Prise triple commandée sur mur
- 2 Prises RJ 45 sur mur
- 1 prise TV sur mur
- 1 Thermostat d'ambiance
- 3 Tubes vides pour stores

Cuisine

- 2 Points lumineux en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 1 Alimentation 400 V pour four et vitrocéramique
- 3 Prises 16A
- 2 Prises 3 x > 16A
- 1 Alimentation avec interrupteur (spots sur meuble, à inclure dans devis cuisine)

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Installations électriques -suite-

Chambre Parentale (1)

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 3 Prises triples sur mur
- 1 Tubes vide pour futur RJ 45
- 1 Thermostat d'ambiance
- 2 Tubes vides pour stores

Chambre 2 et 3

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 2 Prises triples sur mur
- 1 Thermostat d'ambiance
- 1 Tube vide pour futur RJ 45
- 2 Tubes vides pour stores

Salle de douche

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Applique en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 1 Prise triple vers lavabo
- 1 Alimentation pour sèche serviette (sèche serviette non fourni, en option)

Salle de bain

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Applique en simple allumage
- 1 Prise triple vers lavabo
- 1 Alimentation pour sèche serviette (sèche serviette non fourni, en option)
- 1 Alimentation pour colonne de lavage

Balcon

- 1 Point lumineux en simple allumage avec lustrerie (suivant choix Architecte)
- 1 Prise étanche sur mur
- 1 Tube vide pour store à projection

Etages N+3; N+4

4,5 pièces (Duplex)

Circulation

- 1 Tableau multimédia à encastrer
- 2 Points lumineux en triple allumage
- 2 Prises sous interrupteur
- 1 Station intérieur d'interphonie

Séjour

- 1 Points lumineux en simple allumage
- 1 Points lumineux en double allumage
- 3 Prises triples sur mur
- 1 Prise triple commandée sur mur
- 2 Prises RJ 45 sur mur
- 1 prise TV sur mur
- 1 Thermostat d'ambiance
- 4 Tubes vides pour stores

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Installations électriques -suite-

Cuisine	<ul style="list-style-type: none">1 Point lumineux en simple allumage1 Prise sous interrupteur1 Alimentation 400 V pour four et vitrocéramique3 Prises 16A2 Prises triples1 Alimentation avec interrupteur (spots sur meuble, à inclure dans devis cuisine)
WC	<ul style="list-style-type: none">1 Applique en simple allumage1 Prise sous interrupteur1 Alimentation pour colonne de lavage
Escalier	<ul style="list-style-type: none">2 Points lumineux en double allumage2 Prises sous interrupteur
Circulation	<ul style="list-style-type: none">1 point lumineux en double allumage
Chambre Parentale (1)	<ul style="list-style-type: none">1 Point lumineux en simple allumage1 Prise sous interrupteur3 Prises triples sur mur1 Tubes vide pour futur RJ 451 Thermostat d'ambiance2 Tubes vides pour stores
Chambre 2 et 3	<ul style="list-style-type: none">1 Point lumineux en simple allumage1 Prise sous interrupteur2 Prises triples sur mur1 Tubes vide pour store1 Thermostat d'ambiance

Salle de bain

1 Tube vide pour futur RJ 45

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Applique en simple allumage
- 1 Prise triples vers lavabo

Balcon

- 1 Point lumineux en simple allumage avec lustrerie (suivant choix Architecte)
- 1 Prise étanche sur mur
- 1 Tube vide pour store à projection

Etage N+6 (attique)

4,5 pièces

Circulation

- 1 Tableau multimédia à encastrer
- 5 Points lumineux en triple allumage
- 4 Prises sous interrupteur
- 1 store commandé par interrupteur
- 1 Station intérieur d'interphonie

Séjour

- 2 Points lumineux en simple allumage
- 1 Prise sous interrupteur
- 3 Prises triples sur mur
- 1 Prise triple commandée sur mur
- 2 Prises RJ 45 sur mur
- 1 prise TV sur mur

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Installations électriques -suite-

Séjour	1 Thermostat d'ambiance 5 Tubes vides pour stores
Cuisine	2 Points lumineux en simple allumage 1 Alimentation 400 V pour four et vitrocéramique 3 Prises 16A 2 Prises triples 16A 1 Alimentation avec interrupteur (spots sur meuble, à inclure dans devis cuisine)
Réduit	1 Point lumineux en simple allumage 1 prise sous interrupteur 1 Pris triple sur mur
Chambre Parentale (1)	1 Point lumineux en simple allumage 1 Prise sous interrupteur 3 Prises triple sur mur 1 Tube vide pour futur RJ 45 1 Thermostat d'ambiance 1 Tube vide pour store
Chambre 2 et 3	1 Point lumineux en simple allumage 1 Prise sous interrupteur 2 Prises triples sur mur 1 Thermostat d'ambiance 1 Tube vide pour futur RJ 45 1 Tube vide pour store

Réduit 2

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 prise sous interrupteur
- 1 Prise triple sur mur

Salle de douches/WC

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Applique en simple allumage
- 1 Prise triple vers lavabo
- 1 Alimentation pour sèche serviette (sèche serviette non fourni, en option)
- 1 Alimentation pour colonne de lavage

Salle de bain

- 1 Point lumineux en simple allumage
- 1 Applique en simple allumage
- 1 Prise triple vers lavabo
- 1 Alimentation pour sèche serviette (sèche serviette non fourni, en option)
- 2 points lumineux en simple allumage avec lustrerie (suivant choix Architecte)
- 1 Prise étanche sur mur
- 1 Tube vide pour stores à projection

Descriptif technique pour la vente

Progrès 137

Fournitures

Remarque :

Pour les fournitures y compris la cuisine, provenant d'autres entreprises, Sareg SA remboursera le 70 % des montants indiqués dans ce descriptif.
Seules les cuisines et les armoires sont comptées avec la pose.

DÉSIGNATION	PRIX EN CHF TTC/CHOIX	FOURNISSEURS
Portes de communication	Cadre, faux-cadre et embrasures en plaqué mélaminé, imitation hêtre, frêne ou chêne. Selon proposition menuiserie	Menuiserie Radicchi SA, La Chaux-de-Fonds
Poignées de portes	**30.-/la paire	Menuiserie Radicchi SA, La Chaux-de-Fonds
Armoire(s) d'entrée	Intérieur en mélaminé blanc. Face extérieure en mélaminé à choix, selon la gamme Kronospan , jusqu'à 1 mètre linéaire de large **1'500.-/en plus, <i>fourniture et pose</i>	Menuiserie Radicchi SA, La Chaux-de-Fonds
Poignées d'armoires	**7.-/la pièce	Menuiserie Radicchi SA, La Chaux-de-Fonds
Carrelage (sol, parois et entre-meuble)	**60.-/m ² <i>Pose droite, max. 30/60 cm ou 45/45 min. 20/20 cm</i> Tout changement de format est sujet à une +/- valeur.	HG Commerciale SA, Cortaillod Karo-line SA, Boudry Sabag SA, Neuchâtel Tema Sarl, La Chaux-de-Fonds

** Ces prix ne sont valables que chez nos fournisseurs, TVA incluse

Descriptif technique pour la vente


Progrès 137

Fournitures

DÉSIGNATION	PRIX EN CHF TTC/CHOIX	FOURNISSEURS
Parquet	PPE : **50.-/m ² , parquet flottant	Menuiserie Radicchi SA, La Chx-de-Fds
Plinthes	Selon gamme présentée, bois ramin. **10.-/ml	Menuiserie Radicchi SA, La Chx-de-Fds
Appareils sanitaires	2 salles d'eau **13'000.- 1 salle d'eau ** 7'000.-	Getaz Miauton SA, Cressier Sabag SA, Neuchâtel Tema Sàrl, La Chx-de-Fds
Agencement de cuisine et Électroménager	3 pièces **22'000.- <i>fourniture et pose</i> 4 pièces **25'000.- <i>fourniture et pose</i> Attique **28'000.- <i>fourniture et pose</i>	Menuiserie Radicchi SA, La Chx-de-Fds

** Ces prix ne sont valables que chez nos fournisseurs, TVA incluse

Pour les fournitures y compris la cuisine, provenant d'autres entreprises, Sareg SA remboursera le 70 % des montants indiqués dans ce descriptif.



Echelle 1:2'500



Plan de mobilité

© SITN - Swisstopo DV 570400630-570400640 - Openstreetmap

N/RÉF.: 2020072016442370_5882

Extrait du géoportail

Peseux, le 20.07.2020

Cadastre neuchâtelois des sites pollués: statut de bien-fonds au sens de l'ordonnance sur les sites contaminés du 26.8.1998

Le bien-fonds 5882 du cadastre de LES EPLATURES (70) n'est à ce jour pas inscrit au cadastre neuchâtelois des sites pollués (CANEPO).

Service de l'énergie et de l'environnement
(attestation avec foi publique du jour:
source: www.ne.ch/sitn, rubrique: sites pollués,
informations: www.ne.ch/sitespollues)

Annexe: extrait CANEPO